

Budynek mieszkalny Bielsko-Biała ul.3 Pułku Strzelców Podhalańskich 3 - cyfrowa instal.domofonowa

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kalkulacja indywidualna Czynności związane z identyfikacją systemu połączeń instalacji domofonowej w obiekcie, lokalizacja uszkodzenia, wykonanie niezbędnych pomiarów pod wymianę panelu domofonowego	kpl.	1,00		
2	KNR 5-08u1 0400/01 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, tablicy przyzewowej instalacji przyzewowej /domofonu/ - LASKOMEX CD2502 z czytnikiem kluczy RFID	kpl	1,00		
3	KNR 5-08u1 0400/01 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, tablicy przyzewowej instalacji przyzewowej /domofonu/ - LASKOMEX NACC do CD 2502, CD2523TP - panel opisowy duży podświetlony	kpl	1,00		
4	KNR 5-08 0403/01 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - ELEKTRONIKA LASKOMEX seria EC,CP 2502a szyna	szt	1,00		
5	KNR 5-08 0403/01 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - ZASILACZ LASKOMEX TR/B 2300	szt	1,00		
6	KNR 5-08u1 0400/02 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewowej /domofonu/ - UNIFON LM-8/W6 - bez materiału	kpl	18,00		
7	KNR 4-03 0904/02 Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych (bez zadławiania) pojedynczych lub wtynkowych, przewód o przekroju do 2,5mm ² z 4 odgałęzieniami	kpl	10,00		
8	KNR 4-03w 1206/01 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych	pomiar	19,00		
9	KNNR 5 1303/01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	1,00		
	<i>KOSZT JEDNEGO UNIFONU CYFROWEGO LM-8/W-6</i>				
	<i>KOSZT JEDNEGO BRELOKU Z ZAPROGRAMOWANIEM</i>				
	Razem				
	Podatek VAT 8%				
	Ogółem kosztorys				