

**Przedmiar robót**

Budowa: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 28

Roboty: Malowanie elewacji i remont balkonów

Poz.	Opis	j.m.	ilość	cena jedn	wartość
1.	ELEWACJA FRONTOWA				
1.1.	Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m + nakład czasu pracy	m2	363,00		
1.2.	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		363,00		
1.3.	Rozebranie rur spustowych z blachy	mb	19,00		
1.4.	Rozebranie rynien z blachy	mb	22,00		
1.5.	Rozebranie obróbek blacharskich	m2	14,60		
1.6.	Odbicie tynków na ścianach	m2	36,30		
1.7.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych	m2	36,30		
1.8.	Wywóz gruzu wraz z opłatą za utylizację	m3	1,09		
1.9.	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie – gruntowanie	m2	374,00		
1.10.	Malowanie ścian i szpalet	m2	374,00		
1.11.	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość ponad 25 cm	m2	22,50		
1.12.	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm	mb	22,00		
1.13.	Rury spustowe z blachy ocynkowanej o średnicy 12 cm	mb	19,00		
1.14.	Czyszczaki rynnowe	szt.	1,00		
1.15.	Wymiana oprawy oświetleniowej nad wejściem (oprawa LED)	szt.	1,00		
1.16.	Malowanie farbą olejną elementów metalowych	m2	2,50		
1.17.	Wykonanie napisu na elewacji	kpl.	1,00		
2.	WYMIANA OKIEN				
2.1.	Wykucie z muru okien	szt.	1,00		
2.2.	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami na zaprawie cem-wap	m3	0,13		
2.3.	Wymiana okien	m2	1,28		
3.	REMONT BALKONÓW				
3.1.	Rozebranie elementów betonowych zbrojonych	m3	4,32		
3.2.	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	mb	37,40		

Elewacja Bielsko-Biała, Cieszyńska 28

3.3.	Zerwanie posadzki cementowej na balkonach	m2	39,64		
3.4.	Wywóz gruzu wraz z opłatą za utylizację	m3	6,30		
3.5.	Warstwa szczepna – zabezpieczenie zbrojenia Sika MonoTop – 910 N	m2	75,68		
3.6.	Zaprawa naprawcza Sika MonoTop – 412 NFG	m2	39,64		
3.7.	Zaprawa wyrównawcza Sika MonoTop – 723 N	m2	39,64		
3.8.	Obróbki blacharskie	m2	18,36		
3.9.	Posadzka SikaBond T-8 - warstwa gruntująca	m2	39,64		
3.10.	Posadzka SikaBond T-8 - warstwa wierzchnia + płytki	m2	39,64		
3.11.	Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste, malowane proszkowo	mb	73,44		