

Przedmiar robót

Rodzaj robót: roboty dekarские.

Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Damrota 11

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Remont Dachy				
d.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	$(8,8 * 17,7) + (9 * 7) + (2,6 * 7,5) * 2 + (6,6 * 9) = 317,160$		
d.1	KNR BC-02 0205-06	Odtłuszczenie elementów stalowych detergentem dekarским ze zmyciem	m2	$(8,8 * 17,7) + (9 * 7) + (2,6 * 7,5) * 2 + (6,6 * 9) = 317,160$		
d.1	KNPnRPDE 76-203e	Malowanie konstrukcji metalowych - różne powierzchnie metalowe - blachy -warstwa gruntująca	m2	$(8,8 * 17,7) + (9 * 7) + (2,6 * 7,5) * 2 + (6,6 * 9) = 317,160$		
d.1	KNPnRPDE 76-203e	Malowanie konstrukcji metalowych - różne powierzchnie metalowe - blachy -warstwa nawierzchniowa	m2	$(8,8 * 17,7) + (9 * 7) + (2,6 * 7,5) * 2 + (6,6 * 9) = 317,160$		
d.1	KNR-W 4-01 0542-04 analogia	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem gzymsów oraz pasów elewacyjnych o szerokości 25 - 50 cm - wymiana obróbek blacharskich na ścianach szczytowych	m2	$(8 * 0,5) * 4 + (0,6 * 2,1) * 2 + (0,5 * 5,2) = 21,120$		
d.1	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m	$1 + 3 + 2 + 4 + 6 + 8 = 24,000$		
d.1	KNR 2-22 0702-05	Ułożenie ław kominiarskich	m	$1 + 3 + 2 + 4 + 6 + 8 = 24,000$		
d.1	KNR-W 4-01 0518-02 analogia	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 0.10 m2 - demontaż istniejących i montaż nowych łąt z papy przy mocowaniu wsporników ław kominiarskich do podłoża	szt.	40,000		