

**Zał. 1 Szczegóły zapytania:**

1. Uzgodnienia z operatorami (Orange, Netia, Waldex), schowanie przewodów - 3 szt.
  2. Nadzór nad pracami gestora Orange, odbiór, Projekt Orange modernizacji instalacji (światłowód)
  3. Kompleksowe ułożenie koryt kablowych (ok. 30 szt.) oraz wymiana przewodów miedzianych (modernizacja instalacji), z bruzdowaniem i wypełnieniem bruzd. + np.. Wkopanie bednarki (brak uziemienia)
  4. Kompleksowy montaż wraz z dostawą domofonu cyfrowego 2 szt. (2 klatki)kasety+zasilacze+unifony 12 szt, wraz z montażem rozdzielni i likwidacją starych puszek.  
Wraz z usługą przeglądów wymaganych przez producenta w okresie gwarancyjnym.
  5. Kompleksowa wymiana skrzynek/rozdzielnic wraz z urządzeniami i zabezpieczeniami. Rozdzielnica główna na budynku, 4 skrzynki licznikowe na półpiętrach. 12 mieszkań (25A), oświetlenie klatek i piwnic (20A). + Podstawy licznikowe + obudowa głównych zabezpieczeń w piwnicy.
  6. Kompleksowa wymiana białego montażu: Wyłączniki zwierne światło z podświetleniem 10 szt., Wyłączniki dzwonek 12 szt., Plafony klatek schodowych 6 szt. Oświetlenie klatek bez czujek, czujki ruchu jedynie od zewnątrz na wejściu do klatki.
  7. sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów oraz rezystencji. Na podstawie których dokonany zostanie odbiór prac.
- Budynek nie posiada anteny TV oraz instalacji odgromowej, zapytanie nie obejmuje żadnych prac zwz. z tymi instalacjami. W zakres prac wchodzi rozplombowanie i plombowanie urządzeń.  
Zapytanie nie obejmuje modernizacji w lokalach mieszkalnych.